

内訳書				株式会社 B			
番号	用途名称	寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	A) 床工事						
	コンクリート木ゴテ		m ²	68.3	320	21,856	
	コンクリート金ゴテ	(仕上げ)	m ²	3,902.5	400	1,561,000	
	"	(防水下)	m ²	2,121.7	320	678,944	
	"	(塗床下)	m ²	804.0	350	281,400	
	"	(貼物下)	m ²	4,926.3	400	1,970,520	(補修別途)
	"	(置床下)	m ²	9,155.3	320	2,929,696	
	"	(石貼下)	m ²	578.5	320	185,120	
	モルタル木ゴテ	(タイル下)	m ²	117.9	1,300	153,270	
	押えコンクリート金ゴテ	(仕上げ)	m ²	540.0	400	216,000	
	"	(塗床下)	m ²	56.3	400	22,520	
	真空コンクリート		m ²	532.7	2,800	1,491,560	
	防水モルタル金ゴテ	(防水下)	m ²	75.1	1,500	112,650	
		小計				9,624,536	
	B) 外部						
	出隅		m	6,973.3	800	5,578,640	
	柱型打放補修(タイル下)	(木コン・目違い程度)	m ²	1,646.3	500	823,150	
	梁型打放補修(タイル下)	(木コン・目違い程度)	m ²	1,229.5	500	614,750	
	壁型打放補修(タイル下)	(木コン・目違い程度)	m ²	4,977.2	500	2,488,600	
	柱型打放補修	(吹付下)	m ²	859.7	750	644,775	
	梁型打放補修	(吹付下)	m ²	1,125.1	750	843,825	
	壁型打放補修	(吹付下)	m ²	2,413.3	750	1,809,975	
	手摺ボーダー	(上端吹付下) 系 = 2	m	1,514.4	1,000	1,514,400	
	"	(下端吹付下) 系 = 2	m	1,666.9	1,000	1,666,900	
	揚裏打放補修	(吹付下)	m ²	3,094.5	800	2,475,600	
	サッシダキ	(タイル下)	m	2,475.3	800	1,980,240	
	サッシ枠詰モルタル		m	4,182.2	650	2,718,430	
	掃き出し詰モルタル		m	736.1	800	588,880	
	面台モルタル	(タイル下)	m	305.8	1,500	458,700	
	排水溝モルタル	系 = 260	m	1,785.2	1,800	3,213,360	
	誘発目地モルタル取付		m	1,447.8	1,000	1,447,800	
	化粧付柱打放補修	(タイル下)	m ²	935.9	800	748,720	
	壁厚付装飾仕上塗		m ²	343.8	1,800	618,840	
	鼻先吹付下打放補修		m	152.7	1,200	183,240	
	揚裏厚付装飾仕上塗		m ²	12.6	1,800	22,680	
	サッシダキ補修	(吹付下)	m	1,327.1	600	796,260	
	付庇タイル下	系 = 245	m	12.6	500	6,300	
	付庇天端補修	D = 245	m	9.6	500	4,800	
	面台モルタル	(吹付下)	m	74.1	1,500	111,150	
	枠刷毛引仕上げ		m	655.8	600	393,480	
	MB・PS打放補修		ヶ所	120.0	2,000	240,000	
		小計				31,993,495	

酒々井シテ計画 老番館

C) 屋上						
切付R面取り		m	504.9	300	151,470	
立上り打放補修	H = 300 ~ 400	m	515.5	500	257,750	
笠木打放補修	系 = 600	m	379.4	1,300	493,220	
"	W = 190	m	10.6	1,000	10,600	
アゴ打放補修	系 = 450	m	135.6	1,200	162,720	
伸縮目地		m	410.2	1,000	410,200	
緩衝材		m	289.9	1,000	289,900	
排水溝	W = 300	m	165.8	2,500	414,500	
		小計			2,190,360	
D) 階段						
屋根防水モルタル金ゴテ		m ²	9.7	1,800	17,460	
鼻先打放補修	(吹付下) 系 = 420	m	10.0	2,000	20,000	
蹴込踏面防水モルタル金ゴテ		m ²	169.5	2,800	474,600	
踊場防水モルタル金ゴテ		m ²	48.6	2,200	106,920	
排水溝防水モルタル	系 = 260	m	172.4	1,800	310,320	
排水溝段型	系 = 260	m	170.3	2,500	425,750	
手摺壁打放補修(タイル下)	(木コン・目違い程度)	m ²	347.6	500	173,800	
"	(吹付下)	m ²	681.8	900	613,620	
梁型打放補修	(吹付下)	m ²	37.2	750	27,900	
揚裏打放補修	(吹付下)	m ²	267.0	800	213,600	
ノンスリップモルタル目地押え	W = 5	m	741.7	800	593,360	
手摺ボーダー上端	系 = 260	m	289.5	1,000	289,500	
手摺ボーダー下端	系 = 225	m	287.3	1,000	287,300	
巾木ササラ取合目地補修	W = 15	m	435.8	300	130,740	
壁打放補修(素地)	(木コン・目違い程度)	m ²	49.6	600	29,760	
サッシダキ補修		m	17.2	600	10,320	
サッシ枠詰モルタル		m	19.8	650	12,870	
		小計			3,737,820	
E) 専用内部						
梁型打放補修	(クロス下)	m ²	1,008.8	1,500	1,513,200	
壁打放補修	(クロス下)	m ²	4,204.6	1,000	4,204,600	
天井打放補修	(クロス下)	m ²	3,930.9	1,000	3,930,900	
梁型断熱ボードクロス下地補修		m ²	151.3	1,800	272,340	
壁断熱ボードクロス下補修		m ²	605.6	1,300	787,280	
天井断熱ボードクロス下補修		m ²	421.0	1,300	547,300	
		小計			11,255,620	

酒々井シテ計画 巻番館

F - 1) 地下共用部						
壁型打放補修	(素地)	m ²	166.7	600	100,020	
梁型打放補修	(塗布防水下)	m ²	112.2	750	84,150	
壁打放補修	(素地)	m ²	1,579.0	600	947,400	
"	(吹付下)	m ²	33.2	750	24,900	
"	(塗布防水下)	m ²	1,549.3	750	1,161,975	
CB壁モルタル金ゴテ	(吹付下)	m ²	38.4	2,300	88,320	
天井打放補修	(素地)	m ²	860.9	200	172,180	
"	(塗布防水下)	m ²	196.3	600	117,780	
サッシダキ打放補修	(素地)	m	56.6	600	33,960	
"	(吹付下)	m	19.7	600	11,820	
サッシ枠詰モルタル		m	79.5	650	51,675	
掃き出し詰モルタル		m	9.0	800	7,200	
巾木防塵塗装打放補修	H = 200	m	151.8	900	136,620	
枠刷毛引仕上		m	71.0	600	42,600	
		小計			2,980,600	
F - 2) 地下共用部						
柱型厚付装飾仕上塗		m ²	25.2	2,200	55,440	
壁厚付装飾仕上塗		m ²	427.8	1,800	770,040	
壁マジックコート左官(コンクリー	(下地共)	m ²	13.9	2,800	38,920	
"	(ポー (下地処理別途)	m ²	13.4	1,800	24,120	
壁打放補修(タイル下)		m	15.2	500	7,600	
柱型打放補修	(吹付下)	m	20.8	750	15,600	
壁打放補修	(吹付下)	m	456.3	750	342,225	
梁型打放補修	(吹付下)	m	16.2	750	12,150	
サッシダキ補修	(素地)	m	23.0	600	13,800	
"	(吹付下)	m	70.7	600	42,420	
サッシ枠詰モルタル		m	147.0	650	95,550	
掃き出し詰モルタル		m	31.7	800	25,360	
揚裏打放補修	(吹付下)	m ²	10.2	800	8,160	
排水溝モルタル(底のみ)	W = 60	m	238.3	1,000	238,300	
柱型打放補修	(素地)	m ²	10.1	600	6,060	
壁打放補修	(素地)	m ²	546.1	600	327,660	
柱型打放補修	(タイル出隅)	m	29.9	800	23,920	
壁天端補修	W = 120	m	137.7	800	110,160	
梁型打放補修	(クロス下)	m ²	2.3	1,500	3,450	
揚裏打放補修	(素地)	m ²	18.0	200	3,600	
枠刷毛引仕上		m ²	42.0	600	25,200	
		小計			2,189,735	
		合計			63,972,166	